

Barranquilla, 12 de septiembre de 2025

Señores
SOLENIUM
Calle 46 No. 70 A -79
Att. Ing. Carolina Bulla
Ingeniera de Proyectos
Email: carolina@solenium.co
Cel. 3187173578
Medellín - Antioquia
Ciudad

ASUNTO: PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION (TTR) Y RESISTENCIA DE DEVANADOS A TRES TRANSFORMADORES EN PROYECTO MGS 0040

Atendiendo su solicitud y con base en información suministrada por ustedes, nos complace presentar nuestra mejor oferta para realizar prueba de TTR y de resistencia de devanados a un transformador principal y dos de baja tensión en el proyecto solar **MGS0040**, ubicado en la vereda Globo, ubicado a media hora de Valledupar – Cesar.

Estas pruebas permiten asegurar que los transformadores proporcionan la relación de voltaje correcta y funcionen de manera eficiente y segura. Verificar que no se tengan malas condiciones eléctricas que puedan generar una afectación a la red de distribución a la que se van a conectar y asegurarse de que no existen cortos ni errores en las conexiones dentro de los transformadores

ALCANCE DE LA OFERTA

- Verificación de las normas de seguridad y aplicación de cinco reglas de oro.
- Inspección técnica por parte de un ingeniero eléctrico especialista en transformadores, para valorar el estado físico de los equipos y su instalación.
- Desconexión de los transformadores (por parte del cliente)
- Pruebas de Relación de transformación (TTR) y de resistencia de devanados, en la posición del conmutador en que se encuentran, a tres transformadores de las siguientes características: **trafo 1.25MVA – 13.8kV/800V, trafo de 1.1kVA – 800V/480V y trafo de SSAA.**
- Informe con reporte de los resultados arrojados en las mediciones y recomendaciones a que haya lugar.

CONDICIONES COMERCIALES

PRECIO

Tres millones ochocientos mil pesos m/c (\$3.800.000)

IVA

Se debe incluir al valor de esta oferta, el IVA vigente en la fecha de facturación.

NOTAS

- El precio de esta oferta está sujeto a cambios en el evento en que se requieran actividades y materiales no contemplados en ella y sea solicitados y/o o autorizados de manera formal por el cliente.
- Es responsabilidad del cliente la coordinación de los permisos de entrada a las áreas de trabajo en el tiempo previamente definido y contar con personal de la empresa que haga el acompañamiento a nuestro personal.
- Los transformadores deben entregarse desenergizados y desconectado por alta y baja tensión para realizar las pruebas
- La disponibilidad para realizar los trabajos solo se puede agendar si contamos con la orden de compra y anticipo.

RECURSOS DISPONIBLES

MANO DE OBRA CALIFICADA

Ingenieros y/o técnicos calificados para las labores a ejecutar

EJECUCIÓN Y DURACION DE LOS TRABAJOS

El trabajo se planifica a partir de la recepción de la orden de compra, pago del anticipo y se coordina de acuerdo con la disponibilidad de los recursos y los intereses del cliente.

FORMA DE PAGO

Anticipo del 50% y el saldo para la entrega del informe final con el resultado de las pruebas realizadas.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Esta oferta tiene validez de treinta (30) días a partir de la fecha.

Cordialmente,

Amparo Redondo Solano
Gerente Comercial