

Santa Marta Magdalena, 27 de marzo de 2025

Señores.

SOLENIUM

Ing. Víctor Manuel Agudelo Jiménez

Ciudad.

Asunto. **COTIZACION INSTALACIÓN OBRA ELÉCTRICA MINIGRANJA MGS 0025 UBICADA EN EL COPEY CESAR.**

Estimado Cliente,

G30 Soluciones S.A.S., a través de su equipo de ingenieros, se permite presentar cotización de acuerdo a su necesidad.

A continuación, encontrará la descripción de los Insumos y Servicios solicitados.

INSTALACIÓN OBRA ELÉCTRICA MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE				
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total
PV MODULOS				
Montaje de modulos fotovoltaicos Longi de 650 W bifacial sobre seguidor solar	Und	2.032	\$ 15.000	\$ 30.480.000
INVERSORES				
Montaje de inversor SUN2000-330KTL-H1 marca Huawei sobre estructura metalica por medio de mensula	Und	3	\$ 1.200.000	\$ 3.600.000
Montaje de inversor SUN2000-50KTL-M3 marca Huawei sobre estructura metalica por medio de mensula	Und	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
Montaje de inversor SUN2000-40KTL-M3 marca Huawei sobre estructura metalica por medio de mensula	Und	1	\$ 1.100.000	\$ 1.100.000
TRACKER				
Armado de seguidor solar 1PX80 modulos, sin hincado, montaje, alineación, nivelación, torqueado con torquimetro la tornilleria y marcaciones de los siguientes elementos: Unidad motriz, tubos de torsion y uniones, correas para soporte de modulos, rodamiento, dampers, equipotencializador de malla a tierra, controlador de unidad motriz, antenas y estacion meteorologica.	Und	2	\$ 1.600.000	\$ 3.200.000
Armado de seguidor solar 1PX78 modulos, sin hincado, montaje, alineación, nivelación, torqueado con torquimetro la tornilleria y marcaciones de los siguientes elementos: Unidad motriz, tubos de torsion y uniones, correas para soporte de modulos, rodamiento, dampers, equipotencializador de malla a tierra, controlador de unidad motriz, antenas y estacion meteorologica.	Und	24	\$ 1.560.000	\$ 37.440.000


SISTEMA DE MONITOREO				
Instalación y cableado de acometida (1N°10 F+1N°10 N+1N°12 T) para alimentación de estación meteorologica. Incluye excavación, instalación de tubo anillado AGT-12N y tubería conduit 3/4" subterránea, tendido del cable, rotulado, marcación según RETIE , ponchado de bornas, entradas a tablero y equipo, peinada de cables.	m	20	\$10.000,00	\$ 200.000
Instalación y cableado de cable UTP cat 6A para red de comunicación entre el rack de comunicaciones del proyecto y la estación meteorologica Pvmet-200. Incluye excavación, instalación de tubo anillado AGT-12N y tubería conduit 3/4" subterránea, tendido del cable, rotulado, marcación según RETIE , ponchado de bornas, entradas a tablero y equipo, peinada de cables.	m	20	\$10.000,00	\$ 200.000
Instalación y cableado de cable UTP cat 6A para red de comunicación entre SmartLogger 3000A Huawei e inversores. Incluye excavación, instalación de tubo anillado AGT-12N y tubería conduit 3/4" subterránea, tendido del cable, rotulado, marcación según RETIE , ponchado de bornas, entradas a tablero y equipo, peinada de cables.	m	180	\$10.000,00	\$ 1.800.000
SISTEMA DE CONTROL Y SEGURIDAD				
Instalación y montaje de tubería IMC de 2" x 6 m enterrado en suelo 1.5 metro.	Und	18	\$100.000	\$ 1.800.000
Instalación de reflector solar de 20 W NCL - AIM20 4000 Lm sobre tubería.	Und	18	\$30.000	\$ 540.000
CABLEADO ELECTRICO Y ACCESORIOS AC				
Instalación y cableado de acometida (3N°500 F + 1N°2 T) en cable aluminio XLPE 800 V para cableado entre Tablero baja tensión e inversores de 300 kW de acuerdo con diagrama unifilar y plano de disposición física. Incluye rotulado, marcación según RETIE, ponchado de bornas, entradas a tablero y equipo, peinada de cables, tendido del cable por tubería subterránea e instalación coraza de entrada a inversor. NOTA: La tubería subterránea será instalada por el contratista de obra civil.	m	190	\$14.000,00	\$ 2.660.000
Instalación y cableado de acometida (3N°1/0 F + 1N°6 T) en cable aluminio THHN serie 8000 para cableado entre Tablero baja tensión y inversor de 50 kW de acuerdo con diagrama unifilar y plano de disposición física. Incluye rotulado, marcación según RETIE , ponchado de bornas, entradas a tablero y equipo, peinada de cables, tendido del cable por tubería subterránea y instalación coraza de entrada a inversor. NOTA: La tubería subterránea será instalada por el contratista de obra civil.	m	65	\$12.000,00	\$ 780.000
Instalación y cableado de acometida (3N°2 F + 1N°6 T) en cable aluminio THHN serie 8000 para cableado entre Tablero baja tensión y inversor de 40 kW de acuerdo a diagrama unifilar y plano de disposición física. Incluye rotulado, marcación según RETIE , ponchado de bornas, entradas a tablero y equipo, peinada de cables, tendido del cable por tubería subterránea y instalación coraza de entrada a inversor. NOTA: La tubería subterránea será instalada por el contratista de obra civil.	m	75	\$11.000,00	\$ 825.000

CABLEADO ELECTRICO Y ACCESORIOS DC				
Instalación y cableado de acometida (1N°10 POSITIVO + 1N°10 NEGATIVO) cable fotovoltaico de 6mm2 (10AWG)Cu (FLEX) XLPE PVC SR DB FR, entre strings e inversores de acuerdo a planos. Incluye ponchado de terminales MC4, conexionado en paneles e inversores, rotulado, marcaciones según RETIE, tendido de cable por tubo de torción del tracker con amarras plasticas, enterrado directo por zanjas y tendido por bandeja enmallada con tapa	m	4.970	\$ 10.000	\$ 49.700.000
PUESTA A TIERRA				
Instalación, montaje y tendido de contrapeso para malla de P.T. con cable cobre desnudo 1/0 AWG a 0,5 m de profundidad de acuerdo a plano de construcción. Incluye vaciado con soldadura exotermica y moldes, excavación y ponchado de bornas en colas para aterrizaje de equipos y partes metalicas de la subestación.	m	45	\$ 10.000	\$ 450.000
Instalación, montaje y tendido de colas de malla de puesta a tierra en cable cobre desnudo N° 2 y N° 1/0 AWG a 0,5 m de profundidad para aterrizaje de hincas del seguidor solar y postes de cerramiento. Incluye excavación, ponchado de terminales de compresión tipo C y bornas.	m	460	\$ 10.000	\$ 4.600.000
Instalación de sistema de apantallamiento con puntas de captación para subestación	Und	1	\$ 200.000	\$ 200.000
			VALOR TOTAL DE COTIZACION	\$ 140.675.000
			IVA 19%	\$ 26.728.250
			VALOR TOTAL DE	\$ 167.403.250

NOTA: Montaje en poste cumpliendo con normatividad de AFINIA, cableado con codigo de colores y rotulado, sujecion con amarras plasticas donde aplique, sellado de ducterias con espuma de poliuretano, toda la instalación de cumplir con RETIE

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



GILBERTO JUNIOR LOPEZ DIAZ
Representante Legal



Santa Marta, magdalena
Colombia



317 704 7910



g30.soluciones@gmail.com



www.g30soluciones.com



g30-soluciones-sas.business.site